



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039497-33	Nº SICONV 845188	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE RUAS EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO	MUNICÍPIO / UF RIBEIRÃO DO PINHAL/PR	BDI 1 23,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL EM C.B.U.Q.									324.488,14		
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	22.383,91	
1.1. PLACAS									-	3.531,76	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	358,80	BDI 1	441,47	3.531,76	RA	
1.2. LIMPEZA									-	18.852,15	
1.2.1.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	8.091,05	1,89	BDI 1	2,33	18.852,15	RA	
2. REVESTIMENTO									-	264.799,11	
2.1. PINTURA									-	15.534,82	
2.1.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	8.091,05	1,56	BDI 1	1,92	15.534,82	RA	
2.2. USINADO									-	249.264,29	
2.2.1.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	242,73	834,62	BDI 1	1.026,92	249.264,29	RA	
3. ACESSIBILIDADE									-	19.493,44	
3.1. RAMPA DE ACESSIBILIDADE									-	19.493,44	
3.1.1.	Composição		RAMPA PARA PNE - 7,65M³ (NBR 9050)	UNI	32,00	495,10	BDI 1	609,17	19.493,44	RA	
4. SINALIZAÇÃO									-	14.717,39	
4.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									-	14.717,39	
4.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	411,33	29,08	BDI 1	35,78	14.717,39	RA	
5. CONTROLE TECNOLÓGICO									-	3.094,29	
5.1. CBUQ									-	3.094,29	
5.1.1.	SINAPI	74022/035	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	9,00	135,81	BDI 1	167,10	1.503,90	RA	
5.1.2.	SINAPI	74022/053	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA	UN	9,00	81,48	BDI 1	100,25	902,25	RA	
5.1.3.	SINAPI	74022/056	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	9,00	62,14	BDI 1	76,46	688,14	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039497-33	Nº SICONV 845188	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE RUAS EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO	MUNICÍPIO / UF RIBEIRÃO DO PINHAL/PR	BDI 1 23,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL EM C.B.U.Q.									324.488,14

RIBEIRÃO DO PINHAL/PR

Local

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA REGHIN

CREA/CAU: PR - 129992/D

ART/RRT: 20185016379

RECURSO

