

CARTA PROPOSTA

A empresa **SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, com sede na cidade de Santo Antônio do Paraíso, Estado do Paraná, Rua José Sebastião Lopes, nº 268, centro, CEP 86.315-000, telefone (43) 9.9632-7940, e-mail sunderconstrucoes@outlook.com, com CNPJ – MF nº 18.065.376/0001-40, propõe ao Município de Ribeirão do Pinhal a contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma e ampliação da Quadra Esportiva da Vila Almeida, conforme contrato de repasse OGU 878556/2018/MC/CAIXA com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com planilhas, cronograma e memorial descritivo anexo ao edital do Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preços, registrada sob n.º 003/2021 segundo objeto da presente tomada de preços.

1. O preço proposto é de **R\$ 243.848,18 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos)**;
2. O prazo de validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. **Adelino dos Santos**, portador do C.P.F 953.949.589-04 e será responsável técnico pelos serviços o Sr. **Geraldo Gomes Medeiros Junior**, engenheiro civil, CREA/CAU nº PR-21696/D e o Sr. **Ricardo Takeo Hamada**, engenheiro civil, CREA/CAU nº SP-124562/D.

Santo Antonio do Paraíso, 25 de novembro de 2021.


SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI

18.065.376/0001-40
ADELINO DOS SANTOS
953.949.589-04



SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
C.N.P.J. 18.065.376/0001-40
 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A
 FORMA DE SUBEMPREITADA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES -
 CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

PROponente / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENHIMENTO

Grav de Sítio
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	Nº SICONV	DATA BASE 02-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	BDI 3 (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
														PROFESSOR / TOMADOR
REFORMA E AMPLIAÇÃO														243.848,18
1.					SERVIÇOS PRELIMINARES									2.614,44
1.1.					IDENTIFICAÇÃO DE OBRA									2.614,44
1.1.1.	SINAPI		74209/1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF-01/2020)	M2	6,00	360,00	BDI 1			435,74	2.614,44	
2.					DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									3.986,43
2.1.					COBERTURA									3.986,43
2.1.1.	SINAPI		97649		REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	883,91	3,73	BDI 1			4,51	3.986,43	
3.					INFRAESTRUTURASUPRAESTRUTURA									31.031,44
3.1.					FUNDAÇÕES/BALDRAME/PILARES/VIGAS/LAJE									31.031,44
3.1.1.	SINAPI		100896		ESTAÇA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	90,00	38,17	BDI 1			46,20	4.158,00	
3.1.2.	SINAPI		92412		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	68,53	88,92	BDI 1			107,63	7.375,88	
3.1.3.	SINAPI		92791		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	424,06	6,98	BDI 1			8,45	3.583,31	
3.1.4.	SINAPI		92793		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	339,93	6,30	BDI 1			7,63	2.593,67	
3.1.5.	SINAPI		92794		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	466,47	5,69	BDI 1			6,89	3.213,98	
3.1.6.	SINAPI		92795		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10,26	4,83	BDI 1			5,85	60,02	
3.1.7.	SINAPI		94971		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	18,20	294,64	BDI 1			356,63	6.480,67	
3.1.8.	SINAPI		92874		LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	18,20	32,82	BDI 1			39,73	723,09	
3.1.9.	SINAPI		74141/1		LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/KNM2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORRAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	28,78	81,32	BDI 1			98,43	2.832,82	
4.					ALVENARIAS									17.922,34

Sto. Ant. do Paraíso - PR: Rua José Francisco da Silva, 268, Centro, CEP 86.315-000, Cel. (43) 9.9697-8251



SANTOS & GONCALVES
CONSTRUTORA CIVIL, LTDA - ME

SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI

C.N.P.J. 18.065.376/0001-40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A
FORMA DE SUBEMPREITADA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES -
CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

7.1.6.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2015	M2	28,78	36,25	BDI 1	43,88	1.262,87
7.1.7.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	M2	290,42	2,77	BDI 1	3,35	972,91
7.1.8.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF_06/2014	M2	290,42	20,07	BDI 1	24,29	7.054,30
7.1.9.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	28,78	2,79	BDI 1	3,38	97,28
7.1.10.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	M2	28,78	13,97	BDI 1	16,91	486,67
7.1.11.	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	7,56	26,30	BDI 1	31,83	240,63
7.1.12.	SINAPI	100735	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAÓ), AF_01/2020	M2	4,80	9,03	BDI 1	10,93	52,46
7.1.13.	SINAPI	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	168,09	22,08	BDI 1	26,73	4.493,05
7.1.14.	SINAPI	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	328,80	14,84	BDI 1	17,96	5.905,25
8.			GRANITOS						12.388,21
8.1.			SOLEIRAS E DIVISÓRIAS						12.388,21
8.1.1.	SINAPI	79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	18,72	537,05	BDI 1	650,05	12.168,94
8.1.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	2,70	67,09	BDI 1	81,21	219,27
9.			ESQUADRIAS E ESPELHOS						14.365,06
9.1.			MADEIRAL/COALUMINIO						14.365,06
9.1.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	4,00	795,13	BDI 1	962,43	3.849,72
9.1.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	4,32	541,66	BDI 1	655,63	2.832,32
9.1.3.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	4,80	913,82	BDI 1	1.106,09	5.309,23
9.1.4.	SINAPI	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	4,80	207,31	BDI 1	250,93	1.204,46
9.1.5.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,40	402,53	BDI 1	487,22	1.169,33
10.			COBERTURA						75.889,38
10.1.			QUADRA/RQUIBANCADAMBANHEIROS						75.889,38

Sto. Ant. do Paraíso - PR: Rua José Francisco da Silva, 268, Centro, CEP 86.315-000, Cel. (43) 9.9697-8251



SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI

C.N.P.J. 18.065.376/0001-40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPREITADA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

10.1.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	M2	883,91	51,19	BDI 1	61,96	54.767,06
10.1.2.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	29,28	15,54	BDI 1	18,81	550,76
10.1.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	29,28	14,71	BDI 1	17,80	521,18
10.1.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	M2	29,28	32,46	BDI 1	39,29	1.150,41
10.1.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,15	33,88	BDI 1	41,01	2.138,67
10.1.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,30	57,25	BDI 1	69,30	3.139,29
10.1.7.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	4,00	49,74	BDI 1	60,21	240,84
10.1.8.	SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	UN	7,00	164,03	BDI 1	198,54	1.389,78
10.1.9.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	115,68	34,45	BDI 1	41,70	4.823,86
10.1.10.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	M2	115,68	51,19	BDI 1	61,96	7.167,53
11.1.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
11.1.1.	SINAPI	88503	TUBOS E CONEXÕES CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	763,91	BDI 1	924,64	16.383,40
11.1.2.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	21,90	BDI 1	26,51	53,02
11.1.3.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	32,58	BDI 1	39,43	78,86
11.1.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	5,79	BDI 1	7,01	77,11

Sto. Ant. do Paraíso - PR: Rua José Francisco da Silva, 268, Centro, CEP 86.315-000, Cel. (43) 9.9697-8251



SANTOS & GONCALVES
CONSTRUTORA CÍVIL, LTDA - ME

SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI

C.N.P.J. 18.065.376/0001-40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A
FORMA DE SUBEMPREITADA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES -
CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

11.1.5.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM X 1/2". INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,90	BDI 1	5,93	11,86
11.1.6.	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 1". INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,54	BDI 1	9,13	9,13
11.1.7.	SINAPI	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM X 1.1/2". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	8,37	BDI 1	10,13	10,13
11.1.8.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	4,00	20,71	BDI 1	25,07	100,28
11.1.9.	SINAPI	99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	6,00	237,09	BDI 1	286,97	1.721,82
11.1.10.	SINAPI	89355	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,95	16,02	BDI 1	19,39	270,49
11.1.11.	SINAPI	89356	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	37,37	18,80	BDI 1	22,76	850,54
11.1.12.	SINAPI	89448	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,66	9,70	BDI 1	11,74	336,47
11.1.13.	SINAPI	89711	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,33	16,67	BDI 1	20,18	168,10
11.1.14.	SINAPI	89712	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,98	24,15	BDI 1	29,23	57,88
11.1.15.	SINAPI	89714	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,11	47,46	BDI 1	57,45	982,97
11.1.16.	SINAPI	89498	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	9,43	BDI 1	11,41	34,23
11.1.17.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	6,63	BDI 1	8,02	96,24
11.1.18.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	7,85	BDI 1	9,50	85,50
11.1.19.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	8,77	BDI 1	10,62	127,44
11.1.20.	SINAPI	89393	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	9,15	BDI 1	11,08	33,24



SANTOS & GONCALVES
CONSTRUTORA CIVIL, ENR - 194

SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
C.N.P.J. 18.065.376/0001-40
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A
FORMA DE SUBEMPREITADA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES -
CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

11.1.21.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	13,39	BDI 1	16,21	81,05
11.1.22.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	6,36	BDI 1	7,70	23,10
11.1.23.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,29	BDI 1	11,24	22,48
11.1.24.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	19,31	BDI 1	23,37	163,59
11.1.25.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	8,04	BDI 1	9,73	38,92
11.1.26.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	19,35	BDI 1	23,42	163,94
11.1.27.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	34,58	BDI 1	41,86	293,02
11.1.28.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	6,98	BDI 1	8,45	16,90
11.1.29.	SINAPI	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	14,19	BDI 1	17,18	360,78
11.1.30.	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	1,069,52	BDI 1	1,294,55	1,294,55
11.1.31.	SINAPI	98072	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	3,251,34	BDI 1	3,935,42	3,935,42
11.1.32.	SINAPI	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	3,279,66	BDI 1	3,969,70	3,969,70
12.			LOUÇAS E METAIS						
12.1.			LOUÇAS E METAIS						5.233,00
12.1.1.	SINAPI	93396	BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	447,99	BDI 1	542,25	2.169,00
12.1.2.	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	195,57	BDI 1	236,72	1.420,32

Sfo. Ant. do Paraíso - PR: Rua José Francisco da Silva, 268, Centro, CEP 86.315-000, Cel. (43) 9.9697-8251



SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
C.N.P.J. 18.065.376/0001-40
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A
FORMA DE SUBEMPREITADA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES -
CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

12.1.3.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	43,94	BDI 1	53,18	319,08
12.1.4.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	38,83	BDI 1	47,00	188,00
12.1.5.	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	60,09	BDI 1	72,73	290,92
12.1.6.	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	174,67	BDI 1	211,42	845,68
13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
13.1.			ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						13.019,30
13.1.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	13,18	BDI 1	15,95	255,20
13.1.2.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	16,74	BDI 1	20,26	20,26
13.1.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	236,40	1,93	BDI 1	2,34	553,18
13.1.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	302,10	2,70	BDI 1	3,27	987,87
13.1.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	607,50	4,22	BDI 1	5,11	3.104,33
13.1.6.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,80	5,74	BDI 1	6,95	88,96
13.1.7.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,20	9,28	BDI 1	11,23	103,32
13.1.8.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,16	BDI 1	29,24	58,48
13.1.9.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	38,22	BDI 1	46,26	92,52
13.1.10.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	37,13	BDI 1	44,94	629,16
13.1.11.	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	72,81	BDI 1	88,13	352,52
13.1.12.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	15,97	BDI 1	19,33	77,32
13.1.13.	SINAPI	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00	34,76	BDI 1	42,07	42,07
13.1.14.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	7,30	BDI 1	8,84	26,52
13.1.15.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	12,48	BDI 1	15,11	15,11

Sto. Ant. do Paraíso - PR: Rua José Francisco da Silva, 268, Centro, CEP 86.315-000, Cel. (43) 9.9697-8251




SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI

C.N.P.J. 18.065.376/0001-40

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A FORMA DE SUBEMPRESADA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
13.1.16.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	18,00	BDI 1	21,79	21,79
13.1.17.	SINAPI	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	210,79	BDI 1	255,14	2.551,40
13.1.18.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	88,59	BDI 1	107,23	428,92
13.1.19.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	97,67	BDI 1	118,22	945,76
13.1.20.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	391,80	BDI 1	474,23	474,23
13.1.21.	Composição	COMP01	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	1.809,63	BDI 1	2.190,38	2.190,38
14.1.			ARREMATAS FINAIS						502,76
			LIMPEZA						502,76
14.1.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	82,03	1,85	BDI 1	2,24	183,75
14.1.2.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	82,03	0,76	BDI 1	0,92	75,47
14.1.3.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	3,78	0,89	BDI 1	1,08	4,08
14.1.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	115,68	1,71	BDI 1	2,07	239,46
REFORMA E AMPLIAÇÃO									243.848,18

Santo Antonio do Paraíso, 25 de NOVEMBRO de 2021


SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
 18.065.376/0001-40
 Adelino dos Santos
 953.949.589-04


GERALDO G. MEDEIROS JUNIOR
 Engenheiro Civil/Responsável Técnico
 CREA: PR-21696/D

Sto. Ant. do Paraíso - PR: Rua José Francisco da Silva, 268, Centro, CEP 86.315-000, Cel. (43) 9.9697-8251



SUDER CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
C.N.P.J. 18.065.376/0001-40
 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - INCLUSIVE SOB A
 FORMA DE SUBEMPREITADA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES -
 CALÇADAS - PRAÇAS - RUAS - ETC.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	APELIDO EMPREENDIMENTO										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.614,44	% Período: 100,00%	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	2.614,44	% Período: 100,00%											
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.986,43	% Período: 100,00%											
2.1.	COBERTURA	3.986,43	% Período: 100,00%											
3.	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	31.031,44	% Período: 100,00%											
3.1.	FUNDAÇÕES/BALDRAME/PILES/VIGAS/	31.031,44	% Período: 100,00%											
4.	ALVENARIAS	17.922,34	% Período: 100,00%											
4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	17.922,34	% Período: 100,00%											
5.	PRISOS	11.136,37	% Período: 100,00%											
5.1.	CONTRAPISO/REVESTIMENTO CERAMICO	11.136,37	% Período: 100,00%											
6.	IMPERMEABILIZAÇÕES	3.961,59	% Período: 100,00%											
6.1.	FUNDAÇÕES/3 PRIMEIRAS FIADAS DA ALV	3.961,59	% Período: 100,00%											
7.	REVESTIMENTOS/PINTURA	35.404,46	% Período: 12,69%				12,69%	70,63%	16,68%					
7.1.	PAREDES E TETOS	35.404,46	% Período: 12,69%				12,69%	70,63%	16,68%					
8.	GRANITOS	12.388,21	% Período: 100,00%											
8.1.	SOLEIRAS E DIVISÓRIAS	12.388,21	% Período: 100,00%											
9.	ESQUADRIAS E ESPELHOS	14.365,06	% Período: 100,00%											
9.1.	MADERA/ALÇÓ/ALUMINIO	14.365,06	% Período: 100,00%											
10.	COBERTURA	75.889,38	% Período: 27,83%							27,83%	72,17%			
10.1.	QUADRA/RQUIBAN/CADA/BANHEIROS	75.889,38	% Período: 27,83%							27,83%	72,17%			

Sto. Ant. do Paraíso - PR: Rua José Francisco da Silva, 268, Centro, CEP 86.315-000, Cel. (43) 9.9697-8251

[Handwritten signatures]

